



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA TRAIAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 19/29.05.2015

HOTĂRÂRE

REFERITOR LA aprobarea studiului de oportunitate privind investiția "Pavaj pietonal" (trotuare) în comuna Traian

Având în vedere:

- prevederile art. 8 din Legea nr. 215/2001 privind organizarea și funcționarea administrației locale, modificată și completată de Legea 515/2004;
- art. 4 lit. c din OUG 195/2005, privind protecția mediului;
- Legea 265/2008, privind aprobarea completării și modificării OUG 195/2005;
- HCL 12/30.01.2015 privind bugetul local pe anul 2015 și programul de investiții pe anul 2015;
- referatul nr. 13114 de oportunitate al proiectului de investiție "Pavaj pietonal" (trotuare) în comuna Traian;
- ședința nr. 12 a Consiliului Local din data de 29.05.2015, privind aprobarea și adoptarea prezentei hotărâri;
- raportul de analiză economică și financiară însoțitor al proiectului nr. 2312/29.05.2015;

În temeiul: art. 45 al. (1), art. 86 al. (4) lit. d și art. 115 (1) lit. b din Legea 215/2001 privind organizarea și funcționarea administrației locale, modificată și completată de Legea 515/2004;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TRAIAN, JUDEȚUL OLT HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea studiului de oportunitate privind investiția "Pavaj pietonal" (trotuare) în comuna Traian conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica instituției de control al județului Olt în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei, compartimentului taxe și impozite locale, un exemplar se va afișa la sediul administrativ al Primăriei și pe adresa de internet proprie www.traianoteghidulprimarilor.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CRÎMU MIMU



CONTRASEMNEALA
SECRETAR
DANIELA M. M.

Adoptată în ședința publică din data de 29.05.2015, cu un nr. de 12 voturi din totalul de 12 consilieri prezenti.

ROMANIA

PRIMARIA COMUNEI TRAIAN

JUDETUL OLT

Tel/Fax: 0249/543301

E-mail: traianprimaria@yahoo.com

Nr. 1896/08.05.2015

Se aproba,

Primar,

Negrila Marian

Studiul de oportunitate a investiției

Date generale

1. Denumirea obiectivului de investiții PAVAJ PIETONAL DIN PAVELE
2. Amplasamentul LOC. TRAIAN, JUD. OLT
3. Titularul investiției PRIMĂRIA TRAIAN
4. Beneficiarul investiției PRIMĂRIA TRAIAN
5. Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu managementul investiției

In prezent, circulația pietonală pe artera principală a comunei este anevoioasă iar din cauza trotuarelor neamenajate pietonii sunt obligați să circule pe partea carosabilă a drumului expunându-se în acest fel accidentelor de circulație.

Primăria Traian va propune Consiliului Local un proiect de amenajare a trotuarelor pietonale pe artera principală din localitate.

2. Descrierea investiției

Analiza situației actuale, necesitatea și oportunitatea promovării investiției

In momentul de față circulația pietonală se desfășoară în condiții improprii, de o parte și de alta a carosabilului, existând astfel pericolul producerii de accidente de circulație. Trotuarele existente nefiind amenajate și prezentând denivelări, pe timp ploios devenind chiar impracticabile, constituie o prioritate soluționarea acestor probleme.

Astfel, pentru optimizarea și asigurarea unui trafic pietonal decent cât și pentru siguranța cetățenilor este imperios necesară amenajarea trotuarelor pe artera principală a comunei.

Mentionăm că aceste probleme au fost sesizate conducerii Primăriei în mai multe rânduri de către mai mulți cetățeni ai comunei noastre.

Soluția potrivită pentru remedierea tuturor acestor probleme este efectuarea unui pavaj pietonal din pavele.

3. Date tehnice ale investiției

Zona și amplasamentul

Zona în care este amplasat – Artera principală – Str. Calea Traian, localitatea Traian, jud. Olt

Se vor folosi pavele din beton (20x10x4cm gri): 1280 mp

pavele din beton (20x10x4cm roșu): 320 mp

borduri (50x5x18 cm) pentru trotuare 3200 ml

pat de nisip pe întreaga suprafață 1600 mp, cu grosime de 5 cm

Costurile estimative ale investiției

Valoarea estimată a acestei lucrări este, conform devizului estimativ anexat la prezentul raport, în suma 201612,90 lei fără TVA, C+M, respectiv 45309,32 euro, la cursul Euro BNR valabil la data de 08.05.2015, 1Euro= 4.4497 lei

Sursele de finanțare a investiției

Sursa de finanțare în vederea realizării lucrărilor pavaj la obiectivul "Pavaj pietonal din pavele" este bugetul local. Plata investiției va fi realizată din cap. 842A, titlul 71, conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCL nr. 12/30.01.2015

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA
250000 lei
2. Durata de realizare (luni) 3 luni
3. Suprafața construită 1600 mp


Avize și acorduri de principiu


1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

Avantajele investiției

Lucrarea efectuată va avea o peisagistică reușită, o întreținere a pavajului foarte ușoară, costurile fiind minime. Va avea o rezistență ridicată la fenomenele naturale (îngheț-dezghet, temperaturi ridicate) și la presiune mecanică ridicată.

Suprafețele pavate pot fi refacute rapid în cazul în care se vor realiza instalațiile subterane de alimentare cu apă și canalizare.

Intocmit,
VICE PRIMAR LOGEA C-ȚIN




PRIMARIA TRAIAN
PAVAJ PIETONAL DIN PAVELE
ARTERA PRINCIPALA - CALEA TRAIAN

Lista cu cantitati de lucrari

Nr	Simbol	Lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar	Pretul total
1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunea (50x5x18cm - gri), pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din beton	m	3200	0	0
2	TSE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100 mp	12	0	0
3	CG35A#	Pardoseli din pavele de beton simplu (20x10x4cm - gri), prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avand rosturile umplute cu nisip	mp	1280	0	0
4	CG35A#	Pardoseli din pavele de beton simplu (20x10x4cm - rosu), prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avand rosturile umplute cu nisip	mp	320	0	0

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,80%	0	0	0	0	0
Sanatate	5,20%	0	0	0	0	0
Somaj	0,50%	0	0	0	0	0
Fond de risc	0,28%	0	0	0	0	0
Fond de	0,25%	0	0	0	0	0
Concedii si	0,85%	0	0	0	0	0
Total Cheltuieli Directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli		0	0	0	0	0
Profit		0				0

Total General fara TVA

TVA (24%)

TOAL GENERAL (Lei)

0
0
0