

Beneficiar: Comuna Rojiste
 Executant:
 Proiectant: Almer Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare si modernizare gradinita, sat Rojiste, comuna Rojiste, Judetul Dolj
 Obiectul: C01 Lucrari de constructii
 Stadiul fizic: 3 Lucrari de consolidare cladire

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
n	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCD01A1 - Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat in fundatii si radiere	kg	750.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCD02A4 - Armaturi din otel beton montat in elem de beton armat cu pc52 cu distantieri din mase plastice	kg	500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCG22A1[1] - Consolidare zidarie portanta de caramida prin camasiuire cu plase stnb 6/100 si mortar M 100 T	mp	300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRB05A16 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 60M \$	tona	1.94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	1.94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant

Proiectant



Beneficiar: Comuna Rojiste
 Executant:
 Proiectant: Almer Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare si modernizare gradinita, sat Rojiste, comuna Rojiste, Judetul Dolj
 Obiectul: C01 Lucrari de constructii
 Stadiul fizic: 4 Lucrari de rezistenta - Infrastructura

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
n	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2	100 mc	0.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD04B1 - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut. pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM gros.T.coeziv	mc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	7.06		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA07D1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ? 0,00) a constructiei la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv	mc	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	25.20		
8	CB02A1 - Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refoi din scinduri la ziduri drepte incl.sprajinirile.0	mp	110.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,580.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	20019298 - Armatura in prefabricate de beton PC 60 O6-10 MM barem	t	1.58		
10	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	280.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CZ0301D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 MM ;	kg	450.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	850.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	9002601170 - Membrana hidroizolanta villox O-v 4 S/k	mp	55.00		
13	9006101456 - Amorsa bituminoasa matizol	kg	75.00		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	9002601207 - Membrana hidroizol pe poliester derbigum gc 5 MM	mp	77.00		
14	9006101455 - Amorsa la rece vernis antac	kg	105.00		
15	CC02G2 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din plase sudate avand greutatea peste 3 Kg/M2, in pereti si diafragme cu distantier din mortar de ciment	kg	550.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	2003692 - Plasa sudate tip 251 lc 159(26,1 Kg/buc) OL 37-1K	kg	550.00		
16	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	12.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA04A30 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.30 km.	tona	1.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	96.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant



Proiectant

Beneficiar: Comuna Rojiste
 Executant:
 Proiectant: Almer Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare si modernizare gradinita, sat Rojiste, comuna Rojiste, Judetul Dolj
 Obiectul: C01 Lucrari de constructii
 Stadiul fizic: 5 Lucrari de rezistenta - suprastructura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	15.12		
2	CB04A1 - Cofraje din panouri re folosibile din scinduri la constructii cu H<20M la placi si grinzi	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CB04B1 - Cofraje din panouri re folosibile din scinduri la constructii cu H<20M la stilpi si cadre	mp	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CB41A1 - Sustineri din schela metalica,sarcina 1000 dan/mp,cu inaltimea <3M,la parter	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	1,620.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	20019299 - Armatura in prefabricate de beton PC 60 P6ste 10 MM barem	t	1.62		
6	CE17B1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori grele	mp	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2900773 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	1.80		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CN32F# - Vopsirea lemnariei cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, pal si pfl dur sau poros, executata manual	mp	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	270.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 MM	kg	650.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0302M1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	180.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CZ0302O1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 MM	kg	350.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CZ0302P1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 12 MM	kg	170.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRB05A16 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 60M \$	tona	1.62		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	1.62		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	37.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant

Proiectant



Beneficiar: Comuna Rojiste
 Executant:
 Proiectant: Almer Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare si modernizare gradinita, sat Rojiste, comuna Rojiste, Judetul Dolj
 Obiectul: C01 Lucrari de constructii
 Stadiul fizic: 6 Imprejmuire

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii teren usor	mc	9.67		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	275.39		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM;	kg	338.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CC01C2 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	275.39		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	20019301 - Armatura in prefabricate de beton OB 37 D = 6-10MM barem	t	0.28		
5	CC01C2 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	338.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	20019296 - Armatura in prefabricate de beton PC 52 O6-10 MM barem	t	0.34		
6	PB08F# - Zidarie de param. mort.cim.M100Z bolti, stalpi, boltis, diafr, coronam. H<2M din boltari de beton	M CUB	10.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	8.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.12		
8	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	12.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	12.60		
9	CF06F1 - Tencuieli exterioare obisnuite,stropite pe pereti din zidarie,de 2,5CM grosime	mp	211.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	4.86		
10	CF12A02> - Reparatii tencuieli interioare / exterioare subtiri - tinci, pina la 1,0 cm gros.	mp	211.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2.64		
11	CN06A1 - Vopsitorii decorative in relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa	mp	211.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71	kg	359.55		
12	RPCO70XA - Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamental	kg	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						